


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ									
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΝΑΟΔΟ Δ01	ΟΙΚ 2269Α	1	m	78,20	1,00	78,20	
2	Εκκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	ΟΙΚ 2124	2	m3	60,00	4,50	270,00	
3	Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλώνοι διατομής 25 mm ²	ΝΑΗΛΜ 62.10.48.03	ΗΛΜ 45	3	m	80,00	5,70	456,00	
4	Υπόβαση οδοστρώσις μεταβλητού πάχους	ΝΑΟΔΟ Γ01.1	ΝΟΔΟ 3121Β	4	m3	16,00	19,10	305,60	
5	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΝΑΟΔΟ Β29.2.2	ΝΟΔΟ 2531	5	m3	16,00	89,80	1.436,80	
6	Ευλόγιοι συνήθων χυτών κατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.03	ΟΙΚ 3816	6	m2	16,00	15,70	251,20	
7	Χαλύβδινα σπλισμοί σκυραδέματος, κατηγορίας Β500C.	ΝΑΟΙΚ 38.20.02	ΟΙΚ 3873	7	kg	4.101,00	1,07	4.388,07	
8	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΝΑΟΙΚ 32.01.05	ΟΙΚ 3215	8	m3	50,00	95,00	4.750,00	
9	Φέραντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm	ΝΑΟΙΚ 61.05Ν	ΟΙΚ 6104	9	kg	110,00	2,70	297,00	
Σύνολο : 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ								12.232,87	12.232,87
Άθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	2.201,92
Άθροισμα Απρόβλεπτα								15,00%	2.165,22
Άθροισμα ΦΠΑ								24,00%	3.984,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									20.584,01
Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ Εγκ. 36/13-12-2001									20.584,00

Πάτρα 09/11/2018
Η Πραϊστ Τμήματος
Συντ. Χερσαίων & Λιμ. Εγκρίσεων

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.



Πάτρα 9/11/2018

ΘΕΩΡΗΣΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΦΩΤΗΣ ΣΥΡΡΗΝΗΣ
ΕΔΙΠΛ. ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ