



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.

Προμέτρηση Εργασιών

**Έργο : Κατεδάφιση Υποστέγου Νο 4 στο Βόρειο Λιμένα Πατρών.
CPV: 90650000-8 & CPV: 45111100-9**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 271.000,00 €
(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)**

ΠΑΤΡΑ 2017

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Αρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ					
1	Σύνταξη και υποβολή σχεδίου εκτέλεσης εργασιών αποξήλωσης υλικών αμιάντου και διαχείρισης αυτών.	1	ΟΙΚ Ν.Τ.1	TEM	1,00
2	Αποξήλωση στέγης από κυματοειδή φύλλα αμιαντοσιμεντού.	2	ΟΙΚ Ν.Τ.2	m2	2.580,00
3	Συλλογή, συσκευασία, σήμανση, προσωρινή αποθήκευση και διασυνοριακή μεταφορά αποβλήτων αμιαντούχων υλικών που προέκυψαν από τις εργασίες αποξήλωσης.	3	ΟΙΚ Ν.Τ.3	Kgr	41.500,00
4	Απορρύπανση χώρων με την διεξαγωγή τελικών μετρήσεων διάχυσης ινών αμιάντου που να αποδεικνύουν ότι είναι κάτω του ορίου, σύμφωνα με την νομοθεσία και ότι ο χώρος είναι καθαρός από αμιάντο.	4	ΟΙΚ Ν.Τ.4	TEM	1,00
5	Καθαίρεση και τεμαχισμός οποιονδήποτε στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα.	5	ΝΑΟΔΟ Α12.01Ν	m3	225,00
6	Καθαίρεση κουφωμάτων (θυρών, υαλοστασίων) και κιγκλιδωμάτων, οποιουδήποτε είδους, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων τεμαχίων.	6	ΝΑΟΙΚ 22.45.N	m2	233,00
7	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	7	ΝΑΟΙΚ 22.51.N	m3	27,10
8	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης	8	ΝΑΟΙΚ 22.52.N	m2	1.200,00
9	Καθαίρεση μεταλλικών υποστυλωμάτων	9	ΝΑΟΙΚ 22.56.N	kg	450,00

Πάτρα, 05/05/2017
Η Συντάξασα

Πάτρα, 08/05/2017
Θεωρήθηκε
Ο Δ/ντης Τ.Υ.

Χριστίνα Παπασπυρελιώτη
Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε.

Φώτης Αναστ. Σμυρνής
Διπλ. Πολ. Μηχ/κος

